

# CONSTRUTORA MADRYD EIRELI

RUA JOÃO CARVALHO, Nº 800 – SALA 1211  
BAIRRO: ALDEOTA Fone/Fax: (85) 3219-6225  
CEP 60.140-140 – FORTALEZA/CE  
C.N.P.J. 05.037.807/0001-12 / C.G.F. 06.668.200-2



## PROPOSTA DE PREÇO

À

Comissão Permanente de Licitações do Governo Municipal de Redenção

A Licitante **CONSTRUTORA MADRYD EIRELI**, CNPJ/MF Nº **05.037.807/0001-12**, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob penas da lei:

I. Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e as alterações e condições da **CONCORRÊNCIA Nº 2018.05.09.004/SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)**.

II. Que para fins do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal (inciso V, Art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

III. Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução dos serviços abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

IV. Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no I, caso sejamos vencedor da presente licitação.


**Objeto: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, LIMPEZA DE SARGETA, RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.**

**Valor Global: R\$ 529.080,30 (Quinhentos e vinte e nove mil, oitenta reais e trinta centavos).**

Proponente: **Construtora Madryd Eireli**.  
Endereço: **Rua João Carvalho, 800 – Sala 1211 – Aldeota**  
CNPJ nº: **05.037.807/0001-12**  
Prazo de Execução: **180 (Cento e oitenta) dias**  
Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias**

Redenção, 02 de Julho de 2018.

Atenciosamente

CONSTRUTORA MADRYD EIRELI  
CNPJ. 05.037.807/0001-12  
  
Rodrigo Amaro Mota  
Administrador

# CONSTRUTORA MADRYD EIRELI

RUA JOÃO CARVALHO, Nº 800 – SALA 1211  
BAIRRO: ALDEOTA Fone/Fax: (85) 3219-6225  
CEP 60.140-140 – FORTALEZA/CE  
C.N.P.J. 05.037.807/0001-12 / C.G.F. 06.668.200-



## PLANILHA DE PREÇOS B SICOS

DBRA : SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA D GUA E SARJETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO-FIO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES.

LOCAL: DIVERSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

TABELA: SEINFRA 24.1

BDI: 26,85%

ITEM	C�D. Seinfra	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.	VALDR UNIT.	VALOR UNIT. C/BDI	VALDR TOTAL
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>756,78</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	99,43	126,13	756,78
2		<b>CAPINA E BATIÇÃO</b>					<b>92.600,00</b>
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	100.000,00	0,54	0,68	68.000,00
2.2	C3954	CAPINA MANUAL	M2	60.000,00	0,30	0,38	22.800,00
2.3	C1785	MANUTENÇÃO MENSAL P/PODA E LIMPEZA DE ARBUSTOS	M2	30.000,00	0,05	0,06	1.800,00
3		<b>DRENAGEM</b>					<b>18.183,52</b>
3.1	C0919	CDRPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	4,00	194,85	247,17	988,68
3.2	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	M	4,00	269,97	342,46	1.369,84
3.3	C4364	LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS	M	500,00	8,25	10,47	5.235,00
3.4	C3094	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	M	5.000,00	0,26	0,33	1.650,00
3.5	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEM�OS COM SUPERCAL	M2	3.000,00	2,35	2,98	8.940,00
4		<b>RECOMPOSIÇÃO</b>					<b>417.540,00</b>
4.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REVESTIMENTO	M2	18.000,00	9,15	11,61	208.980,00
4.2	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	2.400,00	5,89	7,47	17.928,00
4.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	2.400,00	62,62	79,43	190.632,00
<b>VALOR GLOBAL</b>							<b>529.080,30</b>

IMPORTA ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 529.080,30 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL, OITENTA R AIS E TRINTA CENTAVOS).

REDENÇÃO, CE, 02 DE JULHO DE 2018.

Construtora Madryd Eireli  
Engº Rodrigo Amaro Mota  
CREA 14689 - D/CE

# CONSTRUTORA MADRYD EIRELI

RUA JOÃO CARVALHO, Nº 800 – SALA 1211  
 BAIRRO: ALDEOTA Fone/Fax: (85) 3219-6225  
 CEP 60.140-140 – FORTALEZA/CE  
 C.N.P.J. 05.037.807/0001-12 / C.G.F. 06.668.200-



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA E SARJETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO-FIO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					99,43	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,550	4,88	7,56		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,560				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	50,66	51,67		-
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	6,98	6,98		-
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	5,81	26,15		-
	PREGO 15X15	KG	0,150	3,26	0,49		-
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	85,290				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,56		6,578	85,29		-	99,43
C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE					0,54	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,0600	4,88	0,29		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,290				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,29		0,252			-	0,54
C3954	CAPINA MANUAL					0,30	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,0258	4,88	0,1259		
	ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR	H	0,0026	13,44	0,0349		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,161				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,16		0,139			-	0,30
C1785	MANUTENÇÃO MENSAL P/PODA E LIMPEZA DE ARBUSTOS					0,05	M2
	MAO DE OBRA						
	JARDINEIRO	H	0,003	7,20	0,0216		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,022				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,02		0,020			-	0,05
C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm					194,85	UN
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,060	7,20	0,4320		
	SERVENTE	H	0,240	4,88	1,1712		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,6032				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	1,0000	128,89	128,8900		
	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,3860	105,31	40,6497		
	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	0,9000	20,42	18,3780		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0300	131,54	3,9462		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	191,8639				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,60		1,3922	191,86		-	194,85
C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm					269,97	UN
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,075	7,20	0,5400		
	SERVENTE	H	0,300	4,88	1,4640		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,0040				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	M	1,0000	144,86	144,8600		
	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,5700	105,31	60,0267		
	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADDS	M2	1,1200	20,42	22,8704		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0400	131,54	5,2616		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	233,0187				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2,00		34,9528	233,02		-	269,97
C4364	LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHDS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOÇAS					8,25	M
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,775	4,88	3,7820		

*(Handwritten signatures and initials)*


# COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



OBRA : SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA E SARJETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO-FIO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES.

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total				
	ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR	H	0,039	9,69	0,3779				
	MESTRE DE LINHA	H	0,026	9,46	0,2460				
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>4,406</b>						
	Mão de Obra								
	4,41								
	<b>Total L.S.</b>		<b>3,837</b>	<b>Mat./Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>		
C3094	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO								
	<b>MAO DE OBRA</b>								
	SERVENTE	H	0,0258	4,88	0,1259				
	ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR	H	0,0013	6,77	0,0088				
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>0,135</b>						
	Mão de Obra								
	0,14								
	<b>Total L.S.</b>		<b>0,122</b>	<b>Mat./Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>		
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS OSMÃOS COM SUPERCAL								
	<b>MAO DE OBRA</b>								
	PINTOR	H	0,155	7,20	1,12				
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>1,120</b>						
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>								
	SUPERCAL	KG	0,300	0,82	0,25				
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,250</b>						
	Mão de Obra								
	1,12								
	<b>Total L.S.</b>		<b>0,975</b>	<b>Mat/Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>		
C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA								
	TOSCA S/REJUNTAMENTO								
	<b>MAO DE OBRA</b>								
	CALCETEIRO	H	0,310	7,20	2,2320				
	SERVENTE	H	0,233	4,88	1,1370				
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>3,369</b>						
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>								
	AREIA VERMELHA	M3	0,080	35,65	2,85				
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>2,850</b>						
	Mão de Obra								
	3,37								
	<b>Total L.S.</b>		<b>2,932</b>	<b>Mat./Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>		
C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA)								
	(S/TRANSP)								
	<b>Equipam. (C/HORARIO)</b>								
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	-	7,91	-				
	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0018	22,03	0,0397				
	GRADE DE OISCOS (CHI)	H	0,0007	13,2000	0,0092				
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	11,38	-				
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0008	6,67	0,0053				
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089	76,73	0,6829				
	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDD (CHP)	H	0,0026	82,15	0,2136				
	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0036	3,19	0,0115				
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044	127,88	0,5627				
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037	36,39	0,1346				
	<b>T O T A L Equipam.</b>	<b>R\$</b>	<b>1,860</b>						
	<b>MAO DE OBRA</b>								
	SERVENTE	H	0,017	4,88	0,0830				
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>0,083</b>						
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>								
	DESMATAMENTO DE JAZIOA	M2	1,0000	0,23	0,23				
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,2670	2,71	3,43				
	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2000	2,08	0,42				
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>4,08</b>						
	Mão de Obra								
	0,08								
	<b>Total L.S.</b>		<b>0,070</b>	<b>Mat./Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>		
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL								
	S/CONTROLE MAT.C/AQUISIÇÃO								
	<b>MAO DE OBRA</b>								
	SERVENTE	H	1,318	4,88	6,43				
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>6,430</b>						
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>								
	AREIA VERMELHA	M3	1,100	45,99	50,59				
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>50,590</b>						
	Mão de Obra								
	6,43								
	<b>Total L.S.</b>		<b>5,595</b>	<b>Mat/Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>		

REDENAÇÃO, CE, 02 DE JULHO DE 2018.

  
 Construtora Madryd Eireli  
 Engº Rodrigo Amaro Mota  
 CREA 14689 - D/CE



# CONSTRUTORA MADRYD EIRELI

RUA JOÃO CARVALHO, Nº 800 – SALA 1211  
BAIRRO: ALDEOTA Fone/Fax: (85) 3219-6225  
CEP 60.140-140 – FORTALEZA/CE  
C.N.P.J. 05.037.807/0001-12 / C.G.F. 06.668.200-

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA DÁGUA E SARJETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO-FIO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES.


LOCAL: DIVERSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15,00%	113.52	15,00%	113.52	15,00%	113.52	15,00%	113.52	20,00%	151.36	20,00%	151.36	756,78
2	CAPINA E BATIÇÃO	15,00%	13.890,00	15,00%	13.890,00	15,00%	13.890,00	15,00%	13.890,00	20,00%	18.520,00	20,00%	18.520,00	92.600,00
3	DRENAGEM	15,00%	2.727,53	15,00%	2.727,53	15,00%	2.727,53	15,00%	2.727,53	20,00%	3.636,70	20,00%	3.636,70	18.183,52
4	RECOMPDSIÇÃO	15,00%	62.631,00	15,00%	62.631,00	15,00%	62.631,00	15,00%	62.631,00	20,00%	83.508,00	20,00%	83.508,00	417.540,00
TOTAL PARCIAL		15,00%	79.362,05	15,00%	79.362,05	15,00%	79.362,05	15,00%	79.362,05	20,00%	105.816,05	20,00%	105.816,05	
TOTAL GERAL		15,00%	79.362,05	30,00%	158.724,10	45,00%	238.086,15	60,00%	317.448,20	80,00%	423.264,25	100,00%	529.080,30	529.080,30

REDENÇÃO, CE, 02 DE JULHO DE 2018.

  
Construtora Madryd Eireli  
Engº Rodrigo Amaro Mota  
CREA 14689 - DICE



8

# CONSTRUTORA MADRYD EIRELI

RUA JOÃO CARVALHO, Nº 800 – SALA 1211  
BAIRRO: ALDEOTA Fone/Fax: (85) 3219-6225  
CEP 60.140-140 – FORTALEZA/CE  
C.N.P.J. 05.037.807/0001-12 / C.G.F. 06.668.200-



OBRA : SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA E SARJETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO-FIO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES.

LOCAL: DIVERSOS

## COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS C/ DESONERAÇÃO

### ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	PORCENTAGEM %	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39
<b>TOTAL GERAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>87,01</b>	<b>49,68</b>

REDENÇÃO, CE, 02 DE JULHO DE 2018.

*Rodrigo Amaro Mota*

Construtora Madryd Eireli  
Engº Rodrigo Amaro Mota  
CREA 14689 - D/CE

*[Handwritten mark]*

# CONSTRUTORA MADRYD EIRELI

RUA JOÃO CARVALHO, Nº 800 – SALA 1211  
BAIRRO: ALDEOTA Fone/Fax: (85) 3219-6225  
CEP 60.140-140 – FORTALEZA/CE  
C.N.P.J. 05.037.807/0001-12 / C.G.F. 06.668.200-



OBRA : SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA E SARJETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO-FID E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES.

LOCAL: DIVERSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

## COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>DESPESAS INDIRETAS</b>	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	<b>BENEFÍCIO</b>	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
	<b>IMPOSTOS</b>	<b>11,15%</b>
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	3,00%
	CPRB	4,50%
	<b>B D I =</b>	<b>26,85%</b>
	<b>BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-I))-1)x100</b>	

REDENÇÃO, CE, 02 DE JULHO DE 2018.

Construtora Madryd Eireli  
Engº Rodrigo Amaro Mota  
CREA 14689 - D/CE