

PROPOSTA DE PREÇOS

Fortaleza – ce, 20 de Agosto de 2020

À Prefeitura Municipal de Redenção
Comissão Permanente de Licitação de Redenção - CE



TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2020

Prezados (as) Senhores (as)


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2020, cujo o objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA RUA SANTOS DUMONT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO/CE**, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 186.153,08 (Cento e Oitenta e Seis Mil Cento e Cinquenta e Três reais e Oito centavos), com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias, conforme cronograma em anexo.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado do documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.(a) **OLAVO DA COSTA MOREIRA**, portador(a) de identidade nº2003099047441 e CPF nº005.945.873-95, como representante legal desta empresa.

Informamos que prazo de validade de nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,



OLAVO DA COSTA MOREIRA
CPF: 005.045.873-95
REPRESENTANTE LEGAL
ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA




Responsável Técnico/Engenheiro Civil
SAULO RENAN LOPES BARROS
RNP: 0617256063 CREA:333751CE



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, (CONTRATAÇÃO SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL), PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA RUA SANTOS DUMONT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO/CE	DATA : 20/08/2020	L.S. Hora: 85,20%	
LOCAL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE	BDI : 24,52%	L.S. Mês: 48,69%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE	FONTE		
EMPRESA:	ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ:27.960.497.0001-46	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	REF: 12/2018
LICITAÇÃO:	016/2020 TP	SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	09/2019

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.038,85	4,32
1.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	8.038,85	4,32
2	PAREDES E PAINÉIS	6.238,77	3,35
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	38.481,94	20,67
4	COBERTURA	52.676,86	28,30
5	REVESTIMENTOS	10.602,17	5,70
6	PISOS	23.475,06	12,61
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	5.047,39	2,71
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	32.190,28	17,29
9	PINTURA	8.626,49	4,63
10	SERVIÇOS DIVERSOS	775,27	0,42
VALOR ORÇAMENTO:		149.492,10	100,00
VALOR BDI TOTAL:		36.660,98	
VALOR TOTAL:		186.153,08	



Cento e Oitenta e Seis Mil Cento e Cinquenta e Três reais e Oito centavos

Fortaleza, 20 de agosto de 2020


OLAVO DA COSTA MOREIRA
CPF: 005.045.873-95
REPRESENTANTE LEGAL
ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Responsável Técnico/Engenheiro Civil
SAULO RENAN LOPES BARROS
RNP: 0617256063 CREA:333751CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, (CONTRATAÇÃO SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL), PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA RUA SANTOS DUMONT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO/CE	DATA: 20/08/2020	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.: 12/2018
LOCAL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE	BDI: 24,52%	SINAPI:	2019/08 COM DESONERAÇÃO	09/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE	L.S. Hora: 85,20%			
EMPRESA:	ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ:27.960.497.0001-46	L.S. Mês: 48,69%			
LICITAÇÃO:	018/2020 TP				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						8.038,85
1.1		DEMOLIÇÃO E RETIRADAS						8.038,85
1.1.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	230,14	7,58	9,44	2.172,52
1.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	88,42	27,06	33,70	2.979,75
1.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	82,21	5,41	6,74	554,10
1.1.4	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	6,00	10,86	13,52	81,12
1.1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	40,15	8,66	10,78	432,82
1.1.6	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	44,98	32,47	40,43	1.818,54
2		PAREDES E PAINÉIS						738,86
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	17,43	34,04	42,39	738,86
2.2	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM, CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	22,79	193,81	241,33	5.499,91
3		ESQUADRIAS E FERRAGENS						21.192,01
3.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	60,34	282,05	351,21	21.192,01
3.2	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	10,08	323,85	403,26	4.064,86
3.3	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PETORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	18,80	207,29	258,12	4.852,66
3.4	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	17,60	271,61	338,21	5.952,50
3.5	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	18,80	91,45	113,87	2.140,76
3.6	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	1,60	140,11	174,47	279,15
4		COBERTURA						21.272,81
4.1	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	463,46	36,86	45,90	21.272,81
4.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	463,46	54,42	67,76	31.404,05
5		REVESTIMENTOS						23.475,06
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	34,86	3,74	4,66	162,45
5.2	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	117,07	13,83	17,22	2.015,95
5.3	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	88,42	71,68	89,26	7.892,37
5.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	88,42	4,83	6,01	531,40
6		PISOS						4.249,85
6.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	254,33	13,42	16,71	4.249,85
6.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	230,14	56,26	70,06	16.123,61
6.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	230,14	4,83	6,01	1.383,14
6.4	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	24,19	57,05	71,04	1.718,46
7		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						32.190,28
7.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	5,00	428,06	533,02	2.665,10
7.2	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	4,00	331,34	412,58	1.650,32
7.3	C3671	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, AL TURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	SEINFRA	UN	1,00	587,83	731,97	731,97
8		INSTALAÇÕES ELETRICAS						1.055,99
8.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	848,05	1.055,99	1.055,99
8.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457x332x95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	264,24	329,03	329,03
8.3	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	25,00	8,81	10,97	274,25
8.4	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	59,82	74,49	74,49
8.5	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	UN	1,00	88,58	110,30	110,30
8.6	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.500,00	3,65	4,55	6.825,00
8.7	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	900,00	4,33	5,39	4.851,00
8.8	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	150,00	19,76	24,61	3.691,50
8.9	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	700,00	9,63	11,99	8.393,00
8.10	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	53,00	67,59	84,16	4.460,48
8.11	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	84,00	11,85	14,76	1.239,84
8.12	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	16,00	10,43	12,99	207,84
8.13	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	13,00	16,57	20,63	268,19

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, (CONTRATAÇÃO SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL), PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA RUA SANTOS DUMONT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO/CE	DATA : 20/08/2020 BDI : 24,52% L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69%	FONTE: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2019/08 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO: 12/2018 09/2019
LOCAL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE			
EMPRESA:	ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ:27.960.497.0001-46			
LICITAÇÃO:	016/2020 TP			


8.14	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLS 10A 250V	SEINFRA	UN	13,00	25,29	31,49	409,37
9	PINTURA							8.626,49
9.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 08/2014	SINAPI	M2	1.087,83	6,37	7,93	8.626,49
10	SERVIÇOS DIVERSOS							775,27
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	463,46	0,72	0,90	417,11
10.2	18424	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO	SEINFRA	UN	1,00	287,63	358,16	358,16
VALOR ORÇAMENTO:								149.492,10
VALOR BDI TOTAL:								36.680,98
VALOR TOTAL:								186.173,08

Cento e Oitenta e Seis Mil Cento e Cinquenta e Três reais e Oito centavos

Fortaleza, 20 de agosto de 2020

OLAVO DA COSTA MOREIRA
CPF: 005.045.879-95
REPRESENTANTE LEGAL
ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Responsável Técnico/Engenheiro Civil
SAULO RENAN LOPES BARROS
RNP: 0617256063 CREA:333751/CE






RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, (CONTRATAÇÃO SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL), PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA RUA SANTOS DUMONT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO/CE	DATA: 20/08/2020	L.S. Hora: 85,20%
LOCAL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE	BDI: 24,52%	L.S. Mês: 48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE	FONTE:	VERSÃO:
EMPRESA:	ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ:27.960.497.0001-46	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	016/2020 TP	SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO
			REF: 12/2018
			09/2019

1.1.1. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05054000	9,63	0,49
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50540000	7,13	3,60
TOTAL MAO DE OBRA:					4,09
VALOR SEM ENCARGOS:					4,09
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,49
VALOR COM ENCARGOS:					7,58
VALOR BDI (24.52%):					1,86
VALOR COM BDI:					9,44



1.1.2. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18050000	9,63	1,74
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,80500000	7,13	12,87
TOTAL MAO DE OBRA:					14,61
VALOR SEM ENCARGOS:					14,61
VALOR ENCARGOS (85.20%):					12,45
VALOR COM ENCARGOS:					27,06
VALOR BDI (24.52%):					6,64
VALOR COM BDI:					33,70

1.1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08610000	9,63	0,35
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,38100000	7,13	2,57
TOTAL MAO DE OBRA:					2,92
VALOR SEM ENCARGOS:					2,92
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,49
VALOR COM ENCARGOS:					5,41
VALOR BDI (24.52%):					1,33
VALOR COM BDI:					6,74

1.1.4. C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14440000	9,63	1,39
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14440000	9,63	1,39
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,43320000	7,13	3,09
TOTAL MAO DE OBRA:					5,87
VALOR SEM ENCARGOS:					5,87
VALOR ENCARGOS (85.20%):					4,99
VALOR COM ENCARGOS:					10,86
VALOR BDI (24.52%):					2,66
VALOR COM BDI:					13,52

1.1.5. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05776000	9,63	0,56
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,57760000	7,13	4,12
TOTAL MAO DE OBRA:					4,68
VALOR SEM ENCARGOS:					4,68
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,98
VALOR COM ENCARGOS:					8,66
VALOR BDI (24.52%):					2,12
VALOR COM BDI:					10,78


1.1.6. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21660000	9,63	2,09
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,16600000	7,13	15,45



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, (CONTRATAÇÃO SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL), PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA RUA SANTOS DUMONT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO/CE	DATA: 20/08/2020	L.S. Hora: 85,20%
LOCAL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE	BDI: 24,52%	L.S. Mês: 48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE	FONTE:	VERSÃO:
EMPRESA:	ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ:27.980.497.0001-46	SEINFRA	026.1. COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	016/2020 TP	SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO
			REF.: 12/2018
			09/2019



TOTAL MAO DE OBRA:	17,54
VALOR SEM ENCARGOS:	17,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):	14,93
VALOR COM ENCARGOS:	32,47
VALOR BDI (24.52%):	7,96
VALOR COM BDI:	40,43

2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.-10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,72200000	9,63	6,95
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80864000	7,13	5,77
TOTAL MAO DE OBRA:						12,72

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	36,82	0,55
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,79	1,72
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,33	0,72
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,30	7,50
TOTAL MATERIAL:						10,49
VALOR SEM ENCARGOS:						23,21
VALOR ENCARGOS (85.20%):						10,83
VALOR COM ENCARGOS:						34,04
VALOR BDI (24.52%):						8,35
VALOR COM BDI:						42,39

2.2. C4726 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19040	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	348,56	138,62
19046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMP) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	61,37	24,55
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,40000000	3,61	8,66
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	2,03000000	10,83	21,98
TOTAL MATERIAL:						183,81
VALOR SEM ENCARGOS:						183,81
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						183,81
VALOR BDI (24.52%):						47,52
VALOR COM BDI:						241,33

3.1. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08300000	9,63	10,43
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,80500000	7,13	12,67
TOTAL MAO DE OBRA:						23,30

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	36,82	0,11
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,33	0,39
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	238,40	238,40
TOTAL MATERIAL:						238,90
VALOR SEM ENCARGOS:						262,20
VALOR ENCARGOS (85.20%):						19,85
VALOR COM ENCARGOS:						282,05
VALOR BDI (24.52%):						69,16
VALOR COM BDI:						351,21

3.2. C4556 - PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

A E



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, (CONTRATAÇÃO SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL), PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA RUA SANTOS DUMONT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO/CE

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE

EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ:27.960.497.0001-46

LICITAÇÃO: 016/2020 TP

DATA: 20/08/2020 **L.S. Hora:** 85,20%

BDI: 24,52% **L.S. Mês:** 48,69%

VERSAO: 026.1 COM DESONERAÇÃO **REF:** 12/2018

SEINFRA: 2019/08 COM DESONERAÇÃO **09/2019**

18436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOPOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	323,85	323,85
TOTAL MATERIAL:						323,85
VALOR SEM ENCARGOS:						323,85
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						323,85
VALOR BDI (24.52%):						79,41
VALOR COM BDI:						403,26



3.3. C4515 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	207,29	207,29
TOTAL MATERIAL:						207,29
VALOR SEM ENCARGOS:						207,29
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						207,29
VALOR BDI (24.52%):						50,83
VALOR COM BDI:						258,12

3.4. C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

MAO DE OBRA	DESCR. MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,80500000	9,63	17,28
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,08300000	7,13	7,72
TOTAL MAO DE OBRA:						25,10
MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19142	JANELA ALUMÍNIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	214,31	214,31
TOTAL MATERIAL:						214,31
SERVIÇO	DESCR. SERVIÇO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02100000	372,26	7,82
TOTAL SERVIÇO:						7,82
VALOR SEM ENCARGOS:						247,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):						24,38
VALOR COM ENCARGOS:						271,61
VALOR BDI (24.52%):						66,60
VALOR COM BDI:						338,21

3.5. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	91,45	91,45
TOTAL MATERIAL:						91,45
VALOR SEM ENCARGOS:						91,45
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						91,45
VALOR BDI (24.52%):						22,42
VALOR COM BDI:						113,87

3.6. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

MAO DE OBRA	DESCR. MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,16600000	9,63	20,85
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,16600000	7,13	15,45
TOTAL MAO DE OBRA:						36,30
MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	36,82	0,29
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	0,79	0,45
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,33	0,94
11222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	71,20	71,20
TOTAL MATERIAL:						72,88
VALOR SEM ENCARGOS:						109,18
VALOR ENCARGOS (85.20%):						30,83



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, (CONTRATAÇÃO SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL), PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA RUA SANTOS DUMONT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO/CE

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE

EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ:27.960.497.0001-46

LICITAÇÃO: 016/2020 TP

DATA: 20/08/2020 **L.S. Hora:** 85,20%

BDI: 24,52% **L.S. Mês:** 48,69%


FONTE: SEINFRA **VERSÃO:** 026.1 COM DESONERAÇÃO **REF.:** 12/2018

SINAPI: 2019/08 COM DESONERAÇÃO **09/2019**

VALOR COM ENCARGOS:	140,11
VALOR BDI (24.52%):	34,38
VALOR COM BDI:	174,47

4.1. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,79420000	9,63	7,65
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,79420000	7,13	5,68
TOTAL MAO DE OBRA:						13,31
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,37	12,21
TOTAL MATERIAL:						12,21
VALOR SEM ENCARGOS:						25,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,34
VALOR COM ENCARGOS:						36,86
VALOR BDI (24.52%):						9,04
VALOR COM BDI:						45,90



4.2. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,72200000	7,84	5,66
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,72200000	9,63	6,95
TOTAL MAO DE OBRA:						12,61
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	3,11	10,89
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	8,13	0,98
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	0,97	3,40
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	11,88	15,80
TOTAL MATERIAL:						31,07
VALOR SEM ENCARGOS:						43,68
VALOR ENCARGOS (85.20%):						10,74
VALOR COM ENCARGOS:						54,42
VALOR BDI (24.52%):						13,34
VALOR COM BDI:						67,76

5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07220000	9,68	0,70
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10830000	7,13	0,77
TOTAL MAO DE OBRA:						1,47
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	36,82	0,22
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,33	0,80
TOTAL MATERIAL:						1,02
VALOR SEM ENCARGOS:						2,49
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,25
VALOR COM ENCARGOS:						3,74
VALOR BDI (24.52%):						0,92
VALOR COM BDI:						4,66

5.2. C2121 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,36100000	9,63	3,48
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49080000	7,13	3,50
TOTAL MAO DE OBRA:						6,98
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	36,82	0,22
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,11000000	0,61	0,68
TOTAL MATERIAL:						0,90
VALOR SEM ENCARGOS:						7,88




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL. (CONTRATAÇÃO SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL), PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA RUA SANTOS DUMONT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO/CE	DATA: 20/08/2020	L.S. Hora: 85,20%
LOCAL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE	BDI: 24,52%	L.S. Mes: 48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE	FONTE:	VERSÃO:
EMPRESA:	ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ:27.960.497.0001-46	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	016/2020 TP	SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO
			REF.: 12/2018
			09/2019

VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,95
VALOR COM ENCARGOS:	13,83
VALOR BDI (24.52%):	3,39
VALOR COM BDI:	17,22

5.3. C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,01080000	9,63	9,73
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,01080000	7,13	7,21
TOTAL MAO DE OBRA:						16,94
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	28,45	31,30
TOTAL MATERIAL:						31,30
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	308,24	6,16
TOTAL SERVICOS:						6,16
VALOR SEM ENCARGOS:						54,40
VALOR ENCARGOS (85.20%):						17,28
VALOR COM ENCARGOS:						71,68
VALOR BDI (24.52%):						17,58
VALOR COM BDI:						89,26



5.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,14440000	9,63	1,39
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14440000	7,13	1,03
TOTAL MAO DE OBRA:						2,42
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,06	0,35
TOTAL MATERIAL:						0,35
VALOR SEM ENCARGOS:						2,77
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,06
VALOR COM ENCARGOS:						4,83
VALOR BDI (24.52%):						1,18
VALOR COM BDI:						6,01

6.1. C2179 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18050000	9,63	1,74
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39710000	7,13	2,83
TOTAL MAO DE OBRA:						4,57
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	36,82	1,34
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,95000000	0,33	3,61
TOTAL MATERIAL:						4,95
VALOR SEM ENCARGOS:						9,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,90
VALOR COM ENCARGOS:						13,42
VALOR BDI (24.52%):						3,28
VALOR COM BDI:						16,71

6.2. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,43320000	9,63	4,17
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,43320000	7,13	3,09
TOTAL MAO DE OBRA:						7,26
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	28,45	31,30
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,44	11,52


A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, (CONTRATAÇÃO SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL), PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA RUA SANTOS DUMONT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO/CE
LOCAL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE
EMPRESA:	ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ:27.960.497.0001-46
LICITAÇÃO:	016/2020 TP

DATA: 20/08/2020	L.S. Hora: 85,20%	
BDI: 24,52%	L.S. Mês: 48,69%	
FONTE:	VERSÃO:	REF.:
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	09/2019



TOTAL MATERIAL:	42,82
VALOR SEM ENCARGOS:	50,08
VALOR ENCARGOS (85.20%):	6,18
VALOR COM ENCARGOS:	56,26
VALOR BDI (24.52%):	13,90
VALOR COM BDI:	70,06

6.3. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,14440000	9,63	1,39
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14440000	7,13	1,03
TOTAL MAO DE OBRA:						2,42

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,06	0,35
TOTAL MATERIAL:						0,35
VALOR SEM ENCARGOS:						2,77
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,06
VALOR COM ENCARGOS:						4,83
VALOR BDI (24.52%):						1,18
VALOR COM BDI:						6,01

6.4. C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,61	0,49
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,49

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11227	GRANITEIRO/MAMORISTA	SEINFRA	H	0,36100000	9,63	3,48
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,86640000	9,63	8,34
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,86640000	7,13	6,18
TOTAL MAO DE OBRA:						18,00

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,30	6,30
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	39,71	1,19
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,10000000	10,58	1,06
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,33	8,77
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	23,03	2,30
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	23,03	1,15
11316	JUNTA PLÁSTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	0,98	2,45
TOTAL MATERIAL:						28,22
VALOR SEM ENCARGOS:						41,71
VALOR ENCARGOS (85.20%):						15,34
VALOR COM ENCARGOS:						57,05
VALOR BDI (24.52%):						13,99
VALOR COM BDI:						71,04

7.1. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,44400000	7,84	11,22
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,44400000	9,63	13,90
TOTAL MAO DE OBRA:						25,22

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	211,76	211,76
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,13	0,26
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	137,18	137,18
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	11,60	11,60
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,14	0,08
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	SEINFRA	UN	2,00000000	1,24	2,48
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	17,98	17,98
TOTAL MATERIAL:						381,34
VALOR SEM ENCARGOS:						406,56

A B



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, (CONTRATAÇÃO SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL), PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA RUA SANTOS DUMONT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO/CE	DATA : 20/08/2020 BDI : 24,52%	L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69%
LOCAL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE	VERSIÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
EMPRESA:	ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ:27.960.497.0001-46	SINAPI 2019/08 COM DESONERAÇÃO	09/2019
LICITAÇÃO:	016/2020 TP		


VALOR ENCARGOS (85.20%):	21,50
VALOR COM ENCARGOS:	428,06
VALOR BDI (24.52%):	104,98
VALOR COM BDI:	533,02

7.2. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,38260000	7,84	18,68
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,38260000	9,63	22,94
TOTAL MAO DE OBRA:						41,62

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,13	0,26
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	11,60	23,20
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,14	0,16
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	118,39	118,39
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	2,00000000	1,24	2,48
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	62,02	62,02
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	47,75	47,75
TOTAL MATERIAL:						254,28

VALOR SEM ENCARGOS:	295,88
VALOR ENCARGOS (85.20%):	35,46
VALOR COM ENCARGOS:	331,34
VALOR BDI (24.52%):	81,24
VALOR COM BDI:	412,58



7.3. C3671 - CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM (UN)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,72200000	9,63	6,95
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,83030000	7,13	5,92
TOTAL MAO DE OBRA:						12,87

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01500000	39,71	0,60
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,35000000	0,33	1,77
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,03000000	50,36	1,51
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM	SEINFRA	M2	0,85000000	12,63	10,74
12089	TINTA ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	0,65000000	4,93	3,20
16739	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	546,17	546,17
TOTAL MATERIAL:						663,99

VALOR SEM ENCARGOS:	576,86
VALOR ENCARGOS (85.20%):	10,97
VALOR COM ENCARGOS:	587,83
VALOR BDI (24.52%):	144,14
VALOR COM BDI:	731,97

8.1. C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)


MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,46560000	7,84	27,17
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,46560000	9,76	33,81
TOTAL MAO DE OBRA:						60,98

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,59	1,77
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,69	2,07
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,00000000	8,35	16,70
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,00000000	3,71	3,71
10436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	53,65	53,65
10551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	1,00000000	227,94	227,94
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	1,70	1,70
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,50000000	1,61	2,42
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	38,16	38,16
11720	POSTE DE CONCRETO DUPLA T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	UN	1,00000000	386,99	386,99



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, (CONTRATAÇÃO SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL), PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA RUA SANTOS DUMONT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO/CE	DATA : 20/08/2020	L.S. Hora: 85,20%
LOCAL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE	BDI : 24,52%	L.S. Mês: 48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE	FONTE	VERSÃO
EMPRESA:	ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ:27.960.497.0001-48	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	016/2020 TP	SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO
			REF. 12/2018
			09/2019



TOTAL MATERIAL:	755,11
VALOR SEM ENCARGOS:	796,09
VALOR ENCARGOS (85.20%):	51,96
VALOR COM ENCARGOS:	848,05
VALOR BDI (24.52%):	207,94
VALOR COM BDI:	1.055,99

8.2. C2069 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95MM, C/ BARRAMENTO (UN)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,88800000	7,84	22,64
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,88800000	9,76	28,16
TOTAL MÃO DE OBRA:						50,80

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	22,09	22,09
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	21,73	21,73
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,96	17,96
11758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	108,34	108,34
TOTAL MATERIAL:						170,12
VALOR SEM ENCARGOS:						220,94
VALOR ENCARGOS (85.20%):						43,30
VALOR COM ENCARGOS:						264,24
VALOR BDI (24.52%):						64,79
VALOR COM BDI:						329,03

8.3. 74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	7,04	7,04
TOTAL MATERIAL:						7,04

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	9,69	1,21
TOTAL SERVIÇO:						1,21
VALOR SEM ENCARGOS:						8,25
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,56
VALOR COM ENCARGOS:						8,81
VALOR BDI (24.52%):						2,16
VALOR COM BDI:						10,97

8.4. C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,64980000	7,84	5,09
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,64980000	9,76	6,34
TOTAL MÃO DE OBRA:						11,43

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	38,64	38,64
TOTAL MATERIAL:						38,64
VALOR SEM ENCARGOS:						50,07
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,75
VALOR COM ENCARGOS:						59,82
VALOR BDI (24.52%):						14,67
VALOR COM BDI:						74,49

8.5. C1130 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A (UN)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,64980000	7,84	5,09
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,64980000	9,76	6,34
TOTAL MÃO DE OBRA:						11,43

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,00000000	67,40	67,40
TOTAL MATERIAL:						67,40
VALOR SEM ENCARGOS:						78,83



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, (CONTRATAÇÃO SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL), PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA RUA SANTOS DUMONT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO/CE
LOCAL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE
EMPRESA:	ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ:27.960.497.0001-46
LICITAÇÃO:	016/2020 TP


DATA: 20/08/2020	L.S. Hora: 85,20%	
BDI: 24,52%	L.S. Mês: 48,69%	
FONTE:	VERSÃO:	REF.:
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	09/2019

VALOR ENCARGOS (85.20%):	9,75
VALOR COM ENCARGOS:	88,58
VALOR BDI (24.52%):	21,72
VALOR COM BDI:	110,30

8.6. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,07942000	7,84	0,62
12312	SEINFRA	H	0,07942000	9,76	0,77
TOTAL MAO DE OBRA:					1,39

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	SEINFRA	M	1,02000000	1,04	1,06
TOTAL MATERIAL:					1,06
VALOR SEM ENCARGOS:					2,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,20
VALOR COM ENCARGOS:					3,65
VALOR BDI (24.52%):					0,90
VALOR COM BDI:					4,55



8.7. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,08664000	7,84	0,68
12312	SEINFRA	H	0,08664000	9,76	0,85
TOTAL MAO DE OBRA:					1,53

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	SEINFRA	M	1,02000000	1,47	1,50
TOTAL MATERIAL:					1,50
VALOR SEM ENCARGOS:					3,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,30
VALOR COM ENCARGOS:					4,33
VALOR BDI (24.52%):					1,06
VALOR COM BDI:					5,39

8.8. C1199 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,43320000	7,84	3,40
12312	SEINFRA	H	0,43320000	9,76	4,23
TOTAL MAO DE OBRA:					7,63

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11068	SEINFRA	M	1,10000000	5,13	5,64
TOTAL MATERIAL:					5,64
VALOR SEM ENCARGOS:					13,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,49
VALOR COM ENCARGOS:					19,76
VALOR BDI (24.52%):					4,85
VALOR COM BDI:					24,61

8.9. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,57760000	7,84	4,53
TOTAL MAO DE OBRA:					4,53

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084	SEINFRA	M	1,00000000	1,24	1,24
TOTAL MATERIAL:					1,24
VALOR SEM ENCARGOS:					5,77
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,86
VALOR COM ENCARGOS:					9,63
VALOR BDI (24.52%):					2,36
VALOR COM BDI:					11,99

✱ ✱



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, (CONTRATAÇÃO SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL), PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA RUA SANTOS DUMONT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO/CE

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE

EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ:27.960.497.0001-46

LICITAÇÃO: 016/2020 TP

DATA: 20/08/2020 **L.S. Hora:** 85,20%

BDI: 24,52% **L.S. Mês:** 48,69%


FONTE: SEINFRA **VERSÃO:** 025.1 COM DESONERAÇÃO **REF:** 12/2018

SINAPI: 2019/08 COM DESONERAÇÃO **09/2019**

8.10. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,79420000	7,84	6,23
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,79420000	9,76	7,75
TOTAL MAO DE OBRA:						13,98

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	41,71	41,71
TOTAL MATERIAL:						41,71
VALOR SEM ENCARGOS:						55,69
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,90
VALOR COM ENCARGOS:						67,59
VALOR BDI (24.52%):						16,57
VALOR COM BDI:						84,16



8.11. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20938000	7,84	1,64
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20938000	9,76	2,04
TOTAL MAO DE OBRA:						3,68

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	5,03	5,03
TOTAL MATERIAL:						5,03
VALOR SEM ENCARGOS:						8,71
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,14
VALOR COM ENCARGOS:						11,85
VALOR BDI (24.52%):						2,91
VALOR COM BDI:						14,76

8.12. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15162000	7,84	1,19
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15162000	9,76	1,48
TOTAL MAO DE OBRA:						2,67

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	5,49	5,49
TOTAL MATERIAL:						5,49
VALOR SEM ENCARGOS:						8,16
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,27
VALOR COM ENCARGOS:						10,43
VALOR BDI (24.52%):						2,56
VALOR COM BDI:						12,99

8.13. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26714000	7,84	2,09
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26714000	9,76	2,61
TOTAL MAO DE OBRA:						4,70

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,86	7,86
TOTAL MATERIAL:						7,86
VALOR SEM ENCARGOS:						12,56
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,01
VALOR COM ENCARGOS:						16,57
VALOR BDI (24.52%):						4,06
VALOR COM BDI:						20,63

8.14. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,38266000	7,84	3,00
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,38266000	9,76	3,73



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, (CONTRATAÇÃO SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL), PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA RUA SANTOS DUMONT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO/CE

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE

EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ:27.960.497.0001-46

LICITAÇÃO: 016/2020 TP

DATA: 20/08/2020
BDI: 24,52%
L.S. Hora: 85,20%
L.S. Mês: 48,69%

FORTE	VERSÃO	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	09/2019

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,00000000	12,82	12,82
TOTAL MATERIAL:					12,82
VALOR SEM ENCARGOS:					19,55
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,74
VALOR COM ENCARGOS:					25,29
VALOR BDI (24.52%):					6,20
VALOR COM BDI:					31,49

9.1. 88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007345	TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	0,33000000	11,95	3,94
TOTAL MATERIAL:					3,94
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13000000	10,43	1,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04800000	7,80	0,37
TOTAL SERVICIO:					1,73
VALOR SEM ENCARGOS:					5,67
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,70
VALOR COM ENCARGOS:					6,37
VALOR BDI (24.52%):					1,56
VALOR COM BDI:					7,93

10.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,05415000	7,13	0,39
TOTAL MAO DE OBRA:					0,39
VALOR SEM ENCARGOS:					0,39
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,33
VALOR COM ENCARGOS:					0,72
VALOR BDI (24.52%):					0,18
VALOR COM BDI:					0,90

10.2. 18424 - PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	287,63
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	287,63
VALOR BDI (24.52%):	70,53
VALOR COM BDI:	358,16

Fortaleza, 20 de agosto de 2020


OLAVO DA COSTA MOREIRA
 CPF: 005.045.873-95
 REPRESENTANTE LEGAL
 ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA




 Responsável Técnico/Engenheiro Civil
SAULO RENAN LOPES BARROS
 RNP: 0617256063 CREA:333751CE

A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES


OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, (CONTRATAÇÃO SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL), PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA RUA SANTOS DUMONT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO/CE	DATA: 20/08/2020	L.S. Hora: 85,20%
LOCAL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE	BDI: 24,52%	L.S. Mês: 48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE	VERSÃO:	REF.:
EMPRESA:	ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ:27.960.497.0001-48	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
LICITAÇÃO:	016/2020 TP	SINAPI 2019/08 COM DESONERAÇÃO	09/2019

C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	23,42890000	7,18	167,11
TOTAL MAO DE OBRA:						167,11
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	36,82	44,77
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,33	160,38
TOTAL MATERIAL:						205,15
VALOR SEM ENCARGOS:						372,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						142,39
VALOR COM ENCARGOS:						514,65
VALOR BDI (24.52%):						126,19
VALOR COM BDI:						640,84

C4429 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	23,42890000	7,18	167,11
TOTAL MAO DE OBRA:						167,11
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	36,82	44,77
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	0,33	96,36
TOTAL MATERIAL:						141,13
VALOR SEM ENCARGOS:						308,24
VALOR ENCARGOS (85.20%):						142,39
VALOR COM ENCARGOS:						450,63
VALOR BDI (24.52%):						110,49
VALOR COM BDI:						561,12



10748 - MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)

TRANSPORTE		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,47912571	0,72	0,34
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,12104229	0,72	0,09
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,25217143	0,72	0,18
TOTAL TRANSPORTE:						0,61
VALOR SEM ENCARGOS:						0,61
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						0,61
VALOR BDI (24.52%):						0,15
VALOR COM BDI:						0,76

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,19	2,19
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
TOTAL GERAL:						3,42
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,72200000	6,99	5,04
TOTAL MAO DE OBRA:						5,04
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,40	0,40
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,68	0,68
TOTAL MATERIAL:						1,08
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL SERVICIO:						0,15
VALOR SEM ENCARGOS:						9,89



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL (CONTRATAÇÃO SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL), PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA RUA SANTOS DUMONT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO/CE

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE

EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 27.960.497.0001-46

LICITAÇÃO: 016/2020 TP


DATA: 20/08/2020 **L.S. Hora:** 85,20%
BDI: 24,52% **L.S. Mês:** 48,69%

FONTE	VERSÃO	REF
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	09/2019

VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,43
VALOR COM ENCARGOS:	14,12
VALOR BDI (24.52%):	3,46
VALOR COM BDI:	17,58

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	H	0,02179220	6,99	0,15
TOTAL MAO DE OBRA:					0,15
VALOR SEM ENCARGOS:					0,15
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,13
VALOR COM ENCARGOS:					0,28
VALOR BDI (24.52%):					0,07
VALOR COM BDI:					0,35



88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,19
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,34
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05
TOTAL GERAL:					3,42
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,72200000	6,99
TOTAL MAO DE OBRA:					5,04
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07
TOTAL MATERIAL:					1,91
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,06
TOTAL SERVICOS:					0,06
VALOR SEM ENCARGOS:					10,43
VALOR ENCARGOS (85.20%):					4,35
VALOR COM ENCARGOS:					14,78
VALOR BDI (24.52%):					3,62
VALOR COM BDI:					18,40

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,00859180	6,99
TOTAL MAO DE OBRA:					0,06
VALOR SEM ENCARGOS:					0,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,05
VALOR COM ENCARGOS:					0,11
VALOR BDI (24.52%):					0,03
VALOR COM BDI:					0,14

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,19
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,34
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05
TOTAL GERAL:					3,42
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,72200000	4,61
TOTAL MAO DE OBRA:					3,33
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

A Q



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES


OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, (CONTRATAÇÃO SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL), PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA RUA SANTOS DUMONT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO/CE	DATA: 20/08/2020	L.S. Hora: 85,20%
LOCAL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE	BDI: 24,52%	L.S. Mês: 48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE	FORNTE:	VERSÃO:
EMPRESA:	ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ:27.960.497.0001-46	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	016/2020 TP	SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO
			REF.: 12/2018
			09/2019

00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
TOTAL MATERIAL:						0,99

SERVICO	DESCRICAÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL SERVICIO:						0,06
VALOR SEM ENCARGOS:						7,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,88
VALOR COM ENCARGOS:						10,68
VALOR BDI (24.52%):						2,62
VALOR COM BDI:						13,30

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA	DESCRICAÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01234620	4,61	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:						0,06
VALOR SEM ENCARGOS:						0,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,05
VALOR COM ENCARGOS:						0,11
VALOR BDI (24.52%):						0,03
VALOR COM BDI:						0,14

Fortaleza, 20 de agosto de 2020


OLAVO DA COSTA MOREIRA
 CPF: 005.043.873-95
 REPRESENTANTE LEGAL
 ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


 Responsável Técnico/Engenheiro Civil
SAULO RENAN LOPES BARROS
 RNP: 0617256063 CREA:333751CE



A



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRAS: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, (CONTRATAÇÃO SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL), PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA RUA SANTOS DUMONT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO/CE

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE

EMPRESA: ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ:27.960.497.0001-46

LICITAÇÃO: 016/2020 TP

DATA: 20/08/2020 **L.S. Hora:** 85,20%
BDI: 24,52% **L.S. Mês:** 48,69%

FONTE	VERSÃO	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	09/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.038,85	100,00				100,00
			8.038,85				8.038,85
2	PAREDES E PAINÉIS	6.238,77	70,00	30,00			100,00
			4.367,14	1.871,63			6.238,77
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	38.481,94		100,00			100,00
				38.481,94			38.481,94
4	COBERTURA	52.676,86		100,00			100,00
				52.676,86			52.676,86
5	REVESTIMENTOS	10.602,17		50,00	50,00		100,00
				5.301,09	5.301,08		10.602,17
6	PISOS	23.475,06			100,00		100,00
					23.475,06		23.475,06
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	5.047,39				100,00	100,00
						5.047,39	5.047,39
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	32.190,28				100,00	100,00
						32.190,28	32.190,28
9	PINTURA	8.626,49				100,00	100,00
						8.626,49	8.626,49
10	SERVIÇOS DIVERSOS	775,27				100,00	100,00
						775,27	775,27
			12.405,99	98.331,52	28.776,14	46.639,43	186.153,08
			12.405,99	110.737,51	139.513,65	186.153,08	186.153,08

Fortaleza, 20 de agosto de 2020

OLAVO DA COSTA MOREIRA
 CPF: 005.045.873-95
 REPRESENTANTE LEGAL
 ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Responsável Técnico/Engenheiro Civil
SAULO RENAN LOPES BARROS
 RNP: 0617256063 CREA:333751CE





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, (CONTRATAÇÃO SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL), PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA RUA SANTOS DUMONT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO/CE	DATA : 20/08/2020	L.S. Hora: 85,20%	
LOCAL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE	BDI : 24,52%	L.S. Mês: 48,69%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE	FONTE	VERSÃO	REF.
EMPRESA:	ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ:27.960.497.0001-46	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
LICITAÇÃO:	016/2020 TP	SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	09/2019

COD	DESCRIÇÃO	%
	Descrição	
AC	Administração Central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
	TOTAL	4,5600

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
	TOTAL	6,9600

I	Impostos	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	CPRB	4,5000
	TOTAL	10,1500

BDI = 24,52%

$$((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1$$

Fortaleza, 20 de agosto de 2020


OLAVO DA COSTA MOREIRA
CPF: 005.045.873-95
REPRESENTANTE LEGAL
ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


Responsável Técnico/Engenheiro Civil
SAULO RENAN LOPES BARROS
RNP: 0617256063 CREA:333751CE






TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, (CONTRATAÇÃO SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL), PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA RUA SANTOS DUMONT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO/CE	DATA: 20/08/2020	L.S. Hora: 85,20%
LOCAL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE	BDI: 24,52%	L.S. Mês: 48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE	FONTE:	VERSÃO:
EMPRESA:	ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ:27.960.497.0001-46	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	016/2020 TP	SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO
			REF: 12/2018
			09/2019

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	1,5000	1,5000
A2	SESI	1,0000	1,0000
A3	SENAI	0,2000	0,2000
A4	INCRA	0,6000	0,6000
A5	SEBRAE	2,5000	2,5000
A6	Salário Educação	3,0000	3,0000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,0000	8,0000
A8	FGTS		
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Dépósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900


Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Fortaleza, 20 de agosto de 2020


OLAVO DA COSTA MOREIRA
 CPF: 005.045.873-95
 REPRESENTANTE LEGAL
 ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


 Responsável Técnico/Engenheiro Civil
SAULO RENAN LOPES BARROS
 RNP: 0617256063 CREA:333751CE



A